

Filtros utilizados: Grupo: Serviço de fornecimento e instalação de guardas-corpos

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
1141	Materiais e Serviços	NÃO CONTINUADO	20117	SERRALHARIA - CONFECCAO INSTALACAO PECAS METALICAS Serviço de fornecimento e instalação de corrimão duplo. Material: inoxidável escovado do tipo 304, diâmetro não inferior a 40mm nem superior a 65mm, sem arestas vivas. Deve atender a ABNT NBR 9050:2015, NBR5410 e NBR 9077 atuais. Os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 92cm e 70cm do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas). Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4cm entre a parede e o corrimão. Deve permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo de seção circular. O corrimão lateral deve prolongar-se pelo menos 40cm antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com as áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. O acabamento do corrimão deve ser recurvado, ser fixado ou justaposto à parede ou piso, ter desenho contínuo, sem protuberâncias. Os corrimãos podem ser firmemente fixados aos guarda-corpos ou às paredes, garantindo condições seguras de utilização. O corrimão deve ser contínuo, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas.	1121	566,33	634.855,93	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Alta	01/03/2020	Enviado para o ME	A presente requisição justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais necessários para implementação do projeto de segurança contra incêndio e pânico do CCHSA que busca atender todas as exigências com relação à segurança. Estes equipamentos permitem a entrada e saída das edificações com segurança e acessibilidade necessária a preservação da integridade dos servidores, alunos, colaboradores e do patrimônio em geral.	Direção de Centro/Biossegurança
1142	Materiais e Serviços	NÃO CONTINUADO	20117	SERRALHARIA - CONFECCAO INSTALACAO PECAS METALICAS Serviço de fornecimento e instalação de guardas-corpos em aço inoxidável escovado seção circular sem arestas vivas, do tipo 304, altura de 1,10m do piso, com diâmetros de 2" para travessa, 1" para os elementos de fechamento na horizontal e 2" para montantes e pontalotes de preenchido, com longarinas horizontais intermediárias de no máximo 15cm entre si e ½" de diâmetro, atender a ABNT NBR 9050:2015, NBR 14718 NBR 5410 e NBR 9077 atuais.	907	937,66	850.457,62	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	01/03/2020	Enviado para o ME	A presente requisição justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais necessários para implementação do projeto de segurança contra incêndio e pânico do CCHSA que busca atender todas as exigências com relação à segurança. Estes equipamentos permitem a entrada e saída das edificações com segurança e acessibilidade necessária a preservação da integridade dos servidores, alunos, colaboradores e do patrimônio em geral.	Direção de Centro/Biossegurança

Total: 2 item(s)
 Valor total dos itens: **R\$ 1.485.313,55**